

Ende der Zuschlagsfrist: 15.01.2021, 18.00 Uhr Ende der Angebotsfrist: **11.01.2021, 18.00 Uhr**

Angebote sind schriftlich
zu richten an:

Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
z. Hd. Herr Noack
Hoher Steinweg 5-6 16278 Angermünde

Das Angebot ist mit Ihrem Namen (Firma), Ihrer Anschrift sowie den Kontaktdaten zu versehen. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kann das Angebot schriftlich oder per Fax zurückgezogen werden. Danach sind Sie bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an Ihr Angebot gebunden. Die beiliegenden Anlagen sind auszufüllen, jeweils rechtsverbindlich zu unterschreiben und in einem verschlossenen Umschlag bis zum Ende der Angebotsfrist an die bezeichnete Stelle zu senden. Die Öffnung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Name und Anschrift des
Bieters:

.....

Telefon / Fax

.....

E-Mail

.....

Preisangebot

für motormanuelle/teilmechanisierte Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An das Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Es werden als verbindlich anerkannt:

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)
- alle mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebotes beigefügten Anlagen.

Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.

Ich/Wir haben

- ein Nebenangebot/ Alternativangebot abgegeben.

Ich/Wir beabsichtigen

- keine die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen. (Für die Unterauftragnehmer werden auf Verlangen die Nachweise vorgelegt.)

Firma	Adresse	Leistung

- Ich/Wir werden folgende Maschinen einsetzen:

Herstellerfirma	Typ	Anzahl

.....
Ort

.....
Datum

.....
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT 162

LV: Entbuschen von Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“ (Landschaftspflegearbeiten)

LV-Datum: 21.12.2020

Seite 1 von 6

Bieter:

Pos-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
---------	-------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

1. **Beschreibung**

1.1 **Allgemeine Beschreibung der Leistung**

Ziel der Maßnahme:

Die Maßnahme dient der Erhaltung und Wiederherstellung von wertvollen Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“. Ziel der Maßnahme ist die Entbuschung der Trockenrasen. Die entbuschten Flächen werden anschließend beweidet. Für die Beweidung ist daher eine sorgfältige und möglichst vollständige Beräumung der Gehölzteile notwendig.

Leistungsbeschreibung:

Die Leistung ist in Dienstleistung gemäß der Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass bei allen Arbeitsschritten Boden und Bodenvegetation geschont werden. Die Maßnahmenfläche auf die Gebüsche und Einzelbäume sowie Altgrasbestände motormanuell entfernt werden sollen, ist über einen Feldweg sowie einer kurzen Überfahrt über eine Ackerbrache gut zugänglich. Eine konkrete Festlegung der Stellflächen/ Aufarbeitungsplätze wird in Abhängigkeit der Technik vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber getroffen.

Entbuschung: Die Gehölze sollen motormanuell entfernt werden. Der Schnitt erfolgt möglichst bodennah; die Höhe der verbleibenden Stubben soll 5 cm nicht überschreiten. Das Gelände ist mäßig bis stark geneigt (bis zu 40%), es ist mit Bodenunebenheiten zu rechnen. Es handelt sich überwiegend um Gebüsche auf Trockenrasen mit unterschiedlichen Gehölzarten (vor allem Dornensträucher wie Weißdorn, Wildrosen und Schlehe) und Bäumen in unterschiedlicher Höhe bzw. Brusthöhendurchmesser (BHD). **Die Maßnahmenfläche gesamt ist 3,14 ha groß** (siehe Lageplan). Es können keine Angaben zu Erntemengen gemacht werden. Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Das Vorliefern/Rücken erfolgt mit bodenschonender Technik (z.B. mit Kleinmaschinen). Auch sonst ist bei der Ausführung auf eine bodenschonende Verfahrensweise zu achten. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) sind die Arbeiten zu unterbrechen.

Die Durchführung der Arbeiten und die Lagerung haben so zu erfolgen, dass eventueller Verkehr während der Ausführungszeit aufrechterhalten bleibt und Einrichtungen der Versorgungsträger freigehalten werden. Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung keine Verschmutzung oder Zerstörung der Umgebung (Acker, Wald, Gehölzbestände u.ä.) durch Bau- und Betriebsstoffe und/oder andere Materialien eintritt. Abweichungen oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen und zur Klärung zu führen. Der Bieter verpflichtet sich, die Qualitäts- und Umweltstandards einzuhalten, wie sie in den Vorschriften des RAL-Gütezeichens der Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege enthalten sind. Es gelten die Bestimmungen der VOL. Die zur Ausführung vorgesehenen Unterauftragnehmer bzw. Kooperationspartner sind im Angebot zu benennen.

Sämtliche Arbeiten sind unbedingt bodenschonend auszuführen. Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Das Schnittgut wird mit der Gabel aufgenommen und entlang der Arbeitswege seitlich grob zu Haufen aufgeschichtet. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) oder Rutschgefahr sind die Arbeiten zu unterbrechen. Für die Aufstellung der Schreddertechnik werden Einzelflächen ausgewiesen (siehe Lageplan).

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT 162

LV: Entbuschen von Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“ (Landschaftspflegearbeiten)

LV-Datum: 21.12.2020

Seite 2 von 6

Bieter:

Pos-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
---------	-------------	-------	---------	-----------------------	----------------------

Zeitraum der Durchführung:

Die Ausführung der **Entbuschung soll vom 16.01.2021 bis zum 28.02.2021 erfolgen**. Vor Ausführungsbeginn erfolgt eine Einweisung durch den Auftraggeber. Dem AN wird vor Beginn der Arbeiten eine Karte der Entbuschungsflächen im Maßstab 1:1000 ausgehändigt.

Zahlungsbedingungen:

Nach Absprache kann Abschlagszahlung bzw. Teilrechnung vereinbart werden.

Die Einheitspreise enthalten die fertige, fachgerechte Leistung mit allen erforderlichen Lieferungen und Arbeiten, einschließlich aller Transport-, Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Kosten für Aufbau, Aufräumen der Baustelle bzw. Lagerplätze sowie das Abfahren von Rest- und Arbeitsmaterial ist einzukalkulieren.

Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse durch den Bieter vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen. Nachträgliche Forderungen infolge mangelnder Inaugenscheinnahme können nicht berücksichtigt werden.

Ein gemeinsamer Begehungstermine vor Angebotsabgabe kann angeboten werden:

1. 05.01.2020 / 10.00 Uhr

Die Teilnahme am Begehungstermin muss im Vorfeld angemeldet werden. Kontakt:

Jan Noack / Handy: 0160 - 23 54 033 / eMail: lpv.uckermark-schorfheide@gmx.de

Lage der Maßnahme:

Die Flächen liegen im Landkreis Uckermark südlich der Gemeinde Hohenfelde und westlich der Gemeinde Blumenhagen (siehe Anfahrtsskizze). Hinter der Siedlung „Neue Mühle“ steht ein unbefestigter Parkplatz zur Verfügung, der auch als Schredderplatz genutzt werden kann.

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 Projekt: INTERREG-Projekt INT 162
 LV: **Entbuschen von Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“ (Landschaftspflegearbeiten)**
 LV-Datum: 21.12.2020
 Bieter:

Pos-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1.1	Baustelleneinrichtung				
1.1.01	Baustelle einrichten und räumen Baustelle einrichten und räumen. Geräte, Materialien und sonstige Betriebsmittel, die für die fachgerechte Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Geräte und Betriebsmittel für die Ausführungszeit. Baustelle von allen Geräten und dergleichen beräumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand und unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.	1	psch
1.2	Motormanuelles/ teilmechanisiertes Abschneiden von Sträuchern und Bäumen, Abräumen und Entsorgung				
1.2.01	Abschneiden, Vorliefern und Entsorgung in Teilfläche 1 (TF 1) Motormanuelles Abschneiden von Sträuchern (Höhe bis 2,50 m) mit Dickichtmesser am Freischneider bzw. Motorsäge, Stockausschläge und überständige Gräser abmähen, Schnittgut mit Gabel aufnehmen, zum Arbeitsweg tragen und seitlich grob zu Haufen aufschichten, aufnehmen der Schnittguthaufen Transport zum Lagerplatz, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk/Kronenteilen und Gehölzrückständen, Hangneigung: bis 40% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): 80 % Höhe Sträucher: 1,00 – 2,00m (überwiegend Schlehe, z.T. auch Weißdorn, Rosen u.ä.), überwiegend flächige Verbuschung bzw. größere Gebüschgruppen Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schnittgutlager: max. 100 m	0,08	ha

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT 162

LV: **Mahd und Entbuschen von Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“ (Landschaftspflegearbeiten)**

LV-Datum: 21.12.2020

Seite 4 von 6

Bieter:

Pos-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1.2.02	<p>Abschneiden, Vorliefern und Entsorgung in Teilfläche 2 (TF 2)</p> <p>Motormanuelles Abschneiden von Sträuchern (Höhe bis 3,00 m) und Einzelbäumen (Höhe bis 6,00 m) mit Dickichtmesser am Freischneider bzw. Motorsäge, Stockausschläge und überständige Gräser abmähen, Schnittgut mit Gabel aufnehmen, zum Arbeitsweg tragen und seitlich grob zu Haufen aufschichten, aufnehmen der Schnittguthaufen Transport zum Lagerplatz, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk/Kronenteilen und Gehölzrückständen,</p> <p>Hangneigung: 0% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): 30 % Höhe Sträucher: 1,00 – 2,00m (Weißdorn) überwiegend flächige Einzelgebüsche Einzelbäume: 5 Stück Wild-Birne, 2 Stück Feldahorn Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schnittgutlager: max. 270 m</p>	0,18	ha
1.2.03	<p>Abschneiden, Vorliefern und Entsorgung in Teilfläche 3 (TF 3)</p> <p>Motormanuelles Abschneiden von Sträuchern (Höhe bis 3,00 m) mit Dickichtmesser am Freischneider bzw. Motorsäge, Stockausschläge und überständige Gräser abmähen, Schnittgut mit Gabel aufnehmen, zum Arbeitsweg tragen und seitlich grob zu Haufen aufschichten, aufnehmen der Schnittguthaufen Transport zum Lagerplatz, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk/Kronenteilen und Gehölzrückständen,</p> <p>Hangneigung: bis 40% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): überwiegend bis 20 %, kleinere Bereiche bis 40 % Höhe Sträucher: 1,00 – 3,00 m (Weißdorn, Feldrose) überwiegend flächige Einzelgebüsche Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schnittgutlager: max. 250 m</p>	0,76	ha

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT 162

LV: Entbuschen von Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“ (Landschaftspflegearbeiten)

LV-Datum: 21.12.2020

Seite 5 von 6

Bieter:

Pos-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1.2.04	<p>Abschneiden, Vorliefern und Entsorgung in Teilfläche 4 (TF 4)</p> <p>Motormanuelles Abschneiden von Robinien- und Birkenaufwuchs (Höhe bis 4,00 m) mit Dickichtmesser am Freischneider bzw. Motorsäge, Schnittgut zum Arbeitsweg tragen und seitlich grob zu Haufen aufschichten, aufnehmen der Schnittguthaufen Transport zum Lagerplatz, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk/Kronenteilen und Gehölzrückständen,</p> <p>Hangneigung: bis 40% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): 40 % Höhe Robinien/Birken: bis 4,00 m, Einzelgehölze Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schnittgutlager: max. 100 m</p>	0,03	ha
1.2.05	<p>Abschneiden, Vorliefern und Entsorgung in Teilfläche 5 (TF 5)</p> <p>Motormanuelles Abschneiden von Sträuchern (Höhe bis 3,00 m) ,Robinienaufwuchs und Jung-Eichen mit Dickichtmesser am Freischneider bzw. Motorsäge, Stockausschläge und überständige Gräser abmähen, Schnittgut mit Gabel aufnehmen, zum Arbeitsweg tragen und seitlich grob zu Haufen aufschichten, aufnehmen der Schnittguthaufen Transport zum Lagerplatz, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk/Kronenteilen und Gehölzrückständen,</p> <p>Hangneigung: bis 20% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): bis 30 % Höhe Sträucher: 1,50 – 3,00 m (Weißdorn) überwiegend Einzelgebüsche Höhe Robinien: bis 2,50 m, Einzelgehölze Höhe Eichen: bis 5,00 m, Einzelgehölze</p> <p>Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schnittgutlager: max. 50 m</p>	0,32	ha

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 Projekt: INTERREG-Projekt INT 162
 LV: **Entbuschen von Trockenrasen im FFH-Gebiet „Müllerberge“ (Landschaftspflegearbeiten)**
 LV-Datum: 21.12.2020
 Bieter:

Pos-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1.2.06	<p>Abschneiden, Vorliefern und Entsorgung in Teilfläche 6 (TF 6)</p> <p>Motormanuelles Abschneiden von Sträuchern (Höhe bis 3,00 m) und Einzelbäumen (Höhe bis 5,00 m) mit Dickichtmesser am Freischneider bzw. Motorsäge, Stockausschläge und überständige Gräser abmähen, Schnittgut mit Gabel aufnehmen, zum Arbeitsweg tragen und seitlich grob zu Haufen aufschichten, aufnehmen der Schnittguthaufen Transport zum Lagerplatz, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk/Kronenteilen und Gehölzrückständen,</p> <p>Hangneigung: 0% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): bis 20 % Höhe Sträucher: 1,00 – 2,00m (Weißdorn, Wildrosen) überwiegend flächige Verbuschung bzw. größere Gebüschgruppen und auch Einzelgebüsche Einzelbäume: 9 Stück, Höhe bis 5,00 m Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schnittgutlager: max. 270 m</p>	1,77	ha

Summe Angebot

Summe netto	EUR
19% MwSt.	EUR
Summe brutto	EUR

.....

Ort Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Anlage zum Leistungsverzeichnis vom 21.12.2020

Entbuschung

Teilfläche 1 (TF 1): 0,08 ha



Blick aus westlicher Richtung auf die Fläche: flächige Verbuschung mit Sträuchern (überwiegend Schlehe) bis 2,50 m Höhe

Entbuschung

Teilfläche 2 (TF 2): 0,18 ha



Blick von Norden auf die Fläche: Entnahme Starkbäumen (Wildbirne und Feldahorn) sowie einzelne Sträucher



Blick von Westen auf die Fläche:
Entnahme Starkbäumen (Wildbirne und
Feldahorn) sowie einzelne Sträucher

Entbuschung

Teilfläche 3 (TF 3): 0,76 ha



Blick von Norden auf die Fläche:
Entnahme von Sträuchern geringer
Deckungsgrad



Entnahme von Sträuchern (hier
überwiegend Feldrose); Höhe bis 2,00 m



Entnahme von Sträuchern, flächige
Verbuschung; Höhe bis 1,30 m

Entbuschung

Teilfläche 4 (TF 4): 0,03 ha



Entnahme Robinien- und Birkenaufwuchs an Steilhang



Entnahme Robinienaufwuchs an Steilhang

Entbuschung

Teilfläche 5 (TF 5): 0,32 ha



Blick von Westen auf die Fläche:
Einzelsträucher, Höhe bis 3,00 m



Entnahme Robinienverjüngung, Höhe bis 2,00 m Höhe

Entbuschung

Teilfläche 6 (TF 6): 1,77 ha



Entnahme Starkbäume und Einzelsträucher



Entnahme von Sträuchern im östlichen Bereich: flächige Verbuschung (Höhe bis 1,50 m)



Entnahme von einzelnen Sträuchern (überwiegend Feldrosen) im nördlichen Bereich (Höhe bis 2,00 m)