Ende der Zuschlagsfrist: 28.09.2021, 15:00 Uhr **Ende der Angebotsfrist: 24.09.2021, 15.00 Uhr**

Angebote sind schriftlich zu richten an:

Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
z. Hd. Jan Noack
Hoher Steinweg 5-6
16278 Angermünde

Das Angebot ist mit Ihrem Namen (Firma), Anschrift sowie den Kontaktdaten zu versehen. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kann das Angebot schriftlich zurückgezogen werden. Danach sind Sie bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an Ihr Angebot gebunden.

Name und Anschrift des Bieters:

_____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Preisangebot

für motormanuelle und/oder maschinelle Mahd im FFH-Gebiet „Müllerberge“

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An das Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Es werden als verbindlich anerkannt:

☐ alle mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebotes beigefügten Anlagen.

Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.

☐ Ich/Wir beabsichtigen

☐ keine ☐ die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen. (Für die Unterauftragnehmer werden auf Verlangen die Nachweise vorgelegt.)

Firma	Adresse	Leistung

☐ Ich/Wir werden folgende Maschinen einsetzen:

Herstellerfirma	Typ	Anzahl

....

Ort Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

1. Beschreibung

1.1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

Ziel der Maßnahme:

Die Maßnahmenflächen liegen innerhalb des Naturschutz – und FFH-Gebietes „Müllerberge“. Die Maßnahme dienen der Erhaltung und Wiederherstellung von wertvollen Trockenrasen. Ziel der Maßnahme ist die ersteinrichtende Mahd von europarechtlich geschützten Trockenrasen. Die gemähten Flächen sollen anschließend beweidet werden.

Leistungsbeschreibung:

Die Leistung ist in Dienstleistung gemäß der Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass bei allen Arbeitsschritten Boden und Bodenvegetation geschont werden. Die Maßnahmenfläche auf die Altgrasbestände entfernt werden sollen, ist über einen 850 m langen Feldweg von der Gemeinde Hohenfelde aus gut zugänglich (siehe Anlage 1). Eine konkrete Festlegung der Stellflächen/ Aufarbeitungsplätze wird in Abhängigkeit der Technik vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber getroffen.

Mahd: Mahd erfolgt motormanuell (Motorsense) oder maschinell mit einem Mähbalken. Das Mahdgut wird sorgfältig aufgenommen und entsorgt. **Mulcher oder Rotationsmäher aller Art dürfen nicht eingesetzt werden!** Der überwiegende Altgrasbestand ist ca. bis 100 cm hoch. Z.T. gibt es Aufwuchs von Brombeere und Hainbuchenverjüngung bis 20 cm hoch. Die Mahdfläche ist im letzten Jahr gemulcht worden. Sie ist eben. **Sämtliche Arbeiten sind unbedingt bodenschonend auszuführen.** Großflächige Bodenverwundungen sind zu vermeiden. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) oder Rutschgefahr sind die Arbeiten zu unterbrechen. **Die Maßnahmenfläche ist 6,0 ha groß.**

Die Durchführung der Arbeiten und die Lagerung haben so zu erfolgen, dass eventueller Verkehr während der Ausführungszeit aufrechterhalten bleibt und Einrichtungen der Versorgungsträger freigehalten werden. Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung keine Verschmutzung oder Zerstörung der Umgebung (Äcker, Wald, Gehölzbestände u.ä.) durch Bau- und Betriebsstoffe und/oder andere Materialien eintritt. Abweichungen oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen und zur Klärung zu führen.
Die Arbeiten sind fachgerecht und sicher durchzuführen. Der Bieter verpflichtet sich, die Qualitäts- und Umweltstandards einzuhalten, wie sie in den Vorschriften des RAL-Gütezeichens der Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege enthalten sind. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Die zur Ausführung vorgesehenen Unterauftragnehmer bzw. Kooperationspartner sind im Angebot zu benennen.
Dem AN obliegt die ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung von Unrat inkl. aller Gebühren. Es müssen keine Entsorgungsnachweise vorgelegt werden. Der Ausführungstermin ist dem AG rechtzeitig (mind. 2 Tage vorher) anzuzeigen.

Sollte der Bieter der Auffassung sein, dass einzelne Leistungen unvollständig oder fehlerhaft beschrieben sind, so kann er in gesonderter Anlage zu seinem Angebot darauf hinzuweisen.

Zeitraum der Durchführung:
Die Ausführung der Mahd sowie die Mahdgutberäumung soll **vom 29.09.2021 bis spätestens 15.11.2021** erfolgen. **Der genannte Zeitrahmen ist unbedingt einzuhalten.**

Bekannte oder vermutete Hindernisse:
Es gibt seitliche Mähhindernisse durch umgefallene Bäume oder abgebrochene Äste entlang des Waldrandes. **Diese sind zu beseitigen!**

Lage der Maßnahme:
Die Fläche liegt südlich der Gemeinde Hohenfelde im Landkreis Uckermark (Brandenburg). Die Maßnahmenfläche ist im Lageplan (siehe Anlage 3) dargestellt.
Die Zuwegungen zum Standort ist vor Durchführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen. Unnötige Fahrspuren und Verdichtungen sind zu vermeiden.

Die Einheitspreise enthalten die fertige, fachgerechte Leistung mit allen erforderlichen Lieferungen und Arbeiten, einschließlich aller Transport-, Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Kosten für Aufbau, Aufräumen der Baustelle bzw. Lagerplätze sowie das Abfahren von Rest- und Arbeitsmaterial ist einzukalkulieren.
Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse durch den Bieter vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Ein gemeinsamer Begehungstermin kann nicht angeboten werden. Nachträgliche Forderungen infolge mangelnder Inaugenscheinnahme können nicht berücksichtigt werden.

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
Projekt: INTERREG-Projekt INT162
LV: Mahd von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Müllerberge" (LPV/INT162/032021)
LV-Datum: 10.09.2021

Bieter: .....

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1	**Baustelleneinrichtung**				
1.1	Baustelleneinrichtung (einrichten und räumen) Geräte, Materialien und sonstige Betriebsmittel, die für die fachgerechte Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Geräte und Betriebsmittel für die Ausführungszeit. Baustelle von allen Geräten und dergleichen beräumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand und unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.	1	pschl.	.....	.....
Zwischensumme Pos. 1: Baustelleneinrichtung					**.....**
2	**Mahd Trockenrasen incl. Mähgut aufnehmen und Entsorgung**				
2.1	Motormanuelle oder maschinelle Mahd mit Motorsense oder Mähbalken von Altgras bzw. tlw. Brombeere, Hainbuchenverjüngung und sonstigem Aufwuchs; Schnitthöhe: 5 -10 cm Hangneigung: bis 0%; Höhe Aufwuchs: bis 100 cm Entsorgung Altstroh (ca. 1,5 m³); Entfernung seitliche Mahdhindernisse	6,00	ha	.....	.....
2.2	Mahdgut per Hand mit Heurechen oder maschinell mit Schwader **sorgfältig** schwaden, aufnehmen und am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz	6,00	ha	.....	.....
2.3	Mahdgut verladen, Abtransport und Entsorgung	6,00	ha	.....	.....
Zwischensumme Pos. 2: Mahd Trockenrasen incl. Entsorgung					**.....**

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
Projekt: INTERREG-Projekt INT162
LV: Mahd von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Müllerberge" (LPV/INT162/032021)
LV-Datum: 10.09.2021

Bieter: .....

Zusammenfassung Pos.		
1 Baustelleneinrichtung	**……..**	**EUR**
2 Mahd Trockenrasen incl. Entsorgung	**……..**	**EUR**
Summe Angebot netto	**……..**	**EUR**
..... % MwSt.	**……..**	**EUR**
Summe Angebot brutto	**……..**	**EUR**

(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift) (Ort, Datum)

Anlage 1 zum Leistungsverzeichnis vom 10.09.2021

Mahd

Teilfläche 1 (TF 1): 6,00 ha

Abb. 1: Anfahrt von Radekow zur Maßnahmenfläche (Bildquelle: google maps)

Anlage 2 – Fotos Maßnahmenfläche

Abb. 2: westlicher Bereich; Altgras bis 100 cm Höhe

Abb. 3: östlicher Bereich; Altgras bis 100 cm Höhe

Abb. 4: Pappelverjüngung bis 50 cm hoch

Abb. 5: Heinbuchenverjüngung im östlichen Bereich, ca 20 cm hoch

Abb. 6: Entfernung seitliche Mahdhindernisse entlang des Waldrandes

Abb. 7: Entfernung Strohablagerung