

Ende der Zuschlagsfrist: 10.12.2021, 15:00 Uhr

Ende der Angebotsfrist: **07.12.2021, 15.00 Uhr****Angebote sind schriftlich zu richten an:**

Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 z. Hd. Jan Noack
 Hoher Steinweg 5-6
 16278 Angermünde

Das Angebot ist mit Ihrem Namen (Firma), Anschrift sowie den Kontaktdaten zu versehen. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kann das Angebot schriftlich zurückgezogen werden. Danach sind Sie bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an Ihr Angebot gebunden.

Name und Anschrift des Bieters:

Telefon: _____

E-Mail: _____

Preisangebot**für motormanuellen/ teilmechanisierte Entbuschung und Mahd im FFH-Gebiet „Stettiner Berge“**

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An das Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Es werden als verbindlich anerkannt:

alle mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebotes beigefügten Anlagen.

Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.

Ich/Wir beabsichtigen

keine die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen. (Für die Unterauftragnehmer werden auf Verlangen die Nachweise vorgelegt.)

Firma	Adresse	Leistung

Ich/Wir werden folgende Maschinen einsetzen:

Herstellerfirma	Typ	Anzahl

 Ort

 Datum

 Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

1. Beschreibung

1.1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

Ziel der Maßnahme:

Die Maßnahmenflächen liegen innerhalb des Naturschutz- und FFH-Gebietes „Stettiner Berge“. Die Maßnahme dienen der Erhaltung und Wiederherstellung von wertvollen Trockenrasen. Ziel der Maßnahme ist die Entbuschung sowie die ersteinrichtende Mahd von europarechtlich geschützten Trockenrasen. Die entbuschten und gemähten Flächen sollen anschließend beweidet werden. Für die Beweidung ist eine sorgfältige und möglichst vollständige Beräumung der Gehölzteile notwendig.

Leistungsbeschreibung:

Die Leistung ist in Dienstleistung gemäß der Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass bei allen Arbeitsschritten Boden und Bodenvegetation geschont werden. Die Maßnahmenfläche auf die Gebüsche und Einzelbäume sowie Altgrasbestände motormanuell entfernt werden sollen, ist über einen Feldweg sowie einer kurzen Überfahrt über eine Ackerbrache gut zugänglich. Eine konkrete Festlegung der Stellflächen/ Aufarbeitungsplätze wird in Abhängigkeit der Technik vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber getroffen.

Entbuschung: Die Gehölze sollen motormanuell entfernt werden. Der Schnitt erfolgt möglichst bodennah; die Höhe der verbleibenden Stubben soll 5 cm nicht überschreiten. Das Gelände ist mäßig bis stark geneigt (30-40%), es ist mit Bodenunebenheiten zu rechnen. Es handelt sich überwiegend um Gebüsche auf Trockenrasen mit unterschiedlichen Gehölzarten (vor allem Dornensträucher wie Weißdorn und Wildrosen) und Bäumen in unterschiedlicher Höhe bzw. Brusthöhendurchmesser (BHD). Die **Maßnahmenfläche ist 12.575 m² groß** (siehe Anlage 2 und 3). Es können keine Angaben zu Erntemengen gemacht werden. Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Das Vorliefern/Rücken erfolgt mit bodenschonender Technik (z.B. mit Kleinmaschinen). Auch sonst ist bei der Ausführung auf eine bodenschonende Verfahrensweise zu achten. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) sind die Arbeiten zu unterbrechen. Die Befahrung der Ackerbrache zwecks Zuwegung ist mit dem Landwirtschaftsbetrieb abgesprochen.

Mahd: Mahd erfolgt motormanuell. Das Mahdgut wird sorgfältig abgeharkt und entsorgt. Ein Mulcher oder Schlegelmäher dürfen nicht eingesetzt werden. Die Mahdflächen wurden mehrere Jahre nicht beweidet/gemäht (z.T. dichte Streuauflage). Der überwiegende Altgrasbestand ist ca. 50 cm hoch. Z.T. gibt es Aufwuchs von Brombeere. Die Mahdflächen sind z.T. sehr steil. Die **Maßnahmenfläche ist 32.000 m² groß** (siehe Anlage 2 und 3).

Die Durchführung der Arbeiten und die Lagerung haben so zu erfolgen, dass eventueller Verkehr während der Ausführungszeit aufrechterhalten bleibt und Einrichtungen der Versorgungsträger freigehalten werden. Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung keine Verschmutzung oder Zerstörung der Umgebung (Äcker, Wald, Gehölzbestände u.ä.) durch Bau- und Betriebsstoffe und/oder andere Materialien eintritt. Abweichungen oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen und zur Klärung zu führen.

Die Arbeiten sind fachgerecht und sicher durchzuführen. Der Bieter verpflichtet sich, die Qualitäts- und Umweltstandards einzuhalten, wie sie in den Vorschriften des RAL-Gütezeichens der Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege enthalten sind. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Die zur Ausführung vorgesehenen Unterauftragnehmer bzw. Kooperationspartner sind im Angebot zu benennen.

Dem AN obliegt die ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung von Unrat inkl. aller Gebühren. Es müssen keine Entsorgungsnachweise vorgelegt werden.

Der Ausführungstermin ist dem AG rechtzeitig (mind. 2 Tage vorher) anzuzeigen.

Sollte der Bieter der Auffassung sein, dass einzelne Leistungen unvollständig oder fehlerhaft beschrieben sind, so kann er in gesonderter Anlage zu seinem Angebot darauf hinzuweisen.

Zeitraum der Durchführung:

Die Ausführung der Entbuschungs- und Fällarbeiten sowie der Mahd soll **vom 13.12.2021 bis spätestens 28.02.2022** erfolgen. Der genannte Zeitrahmen ist einzuhalten. Zwischenlagerung, Abtransport/Verwertung und Flächenberäumung kann bis Mitte März erfolgen.

Bekante oder vermutete Hindernisse:

Teilweise sind Hindernisse wie Lesesteinhaufen bzw. größere Feldsteine, Unrat, alter Gehölzschnitt vorhanden. Lesesteinhaufen sind gesetzlich geschützte Biotop und dürfen in ihrer Lage nicht verändert werden.

Lage der Maßnahme:

Die Fläche liegt im Landkreis Uckermark, westlich der Gemeinde Mescherin im FFH-Gebiet „Stettiner Berge“. Die Maßnahmenfläche ist im Lageplan (siehe Anlage 1) dargestellt.

Die Zuwegungen zum Standort ist vor Durchführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen. Unnötige Fahrspuren und Verdichtungen sind zu vermeiden.

Die Einheitspreise enthalten die fertige, fachgerechte Leistung mit allen erforderlichen Lieferungen und Arbeiten, einschließlich aller Transport-, Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Kosten für Aufbau, Aufräumen der Baustelle bzw. Lagerplätze sowie das Abfahren von Rest- und Arbeitsmaterial ist einzukalkulieren.

Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse durch den Bieter vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Ein gemeinsamer Begehungstermin kann angeboten werden. Nachträgliche Forderungen infolge mangelnder Inaugenscheinnahme können nicht berücksichtigt werden.

Ein gemeinsamer Begehungstermine vor Angebotsabgabe kann angeboten werden:

am 29.11.2021 / 10.00 Uhr

Die Teilnahme am Begehungstermin muss im Vorfeld angemeldet werden. Kontakt:

Jan Noack / Handy: 0176 - 96 39 58 45 oder eMail: lpv.uckermark-schorfheide@gmx.de

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 Projekt: INTERREG-Projekt INT162
 LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Stettiner Berge"
 LV-Datum: 23.11.2021
 Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	Baustelleneinrichtung (einrichten und räumen) Geräte, Materialien und sonstige Betriebsmittel, die für die fachgerechte Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Geräte und Betriebsmittel für die Ausführungszeit. Baustelle von allen Geräten und dergleichen beräumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand und unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.	1	pschl.
Zwischensumme Pos. 1: Baustelleneinrichtung				
2	Mahd Trockenrasen incl. Mähgut aufnehmen und Entsorgung				
2.1	Teilfläche A (TF A): Motormanuelle Mahd von Altgras bzw. 1jährige Verjüngung von Sträuchern und sonstigem Aufwuchs; Schnitthöhe: 5 -10 cm Hangneigung: tlw. bis 30 %; Höhe Aufwuchs: bis 50 cm; Mahdgut harken bzw. per Hand zusammen sammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Mahdgut verladen und Abtransport Einsetzbare Technik: Freischneider mit Dickichtmesser, Doppelmessermähbalken	16.000	m ²
2.2	Teilfläche B (TF B): Motormanuelle Mahd von Altgras bzw. 1jährige Verjüngung von Sträuchern und sonstigem Aufwuchs; Schnitthöhe: 5 -10 cm Hangneigung: tlw. bis 40 %; Höhe Aufwuchs: bis 50 cm; Mahdgut harken bzw. per Hand zusammen sammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Mahdgut verladen und Abtransport Einsetzbare Technik: Freischneider mit Dickichtmesser, Doppelmessermähbalken	16.000	m ²
Zwischensumme Pos. 2: Mahd Trockenrasen incl. Mähgut aufnehmen und Entsorgung				

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 Projekt: INTERREG-Projekt INT162
 LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Stettiner Berge"
 LV-Datum: 23.11.2021
 Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
3	Entbuschung Trockenrasen incl. Fäll- und Schnittgut aufnehmen und Entsorgung				
3.1	Teilfläche 1 (TF 1): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von Sträuchern und sonstigem Aufwuchs; Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm) Hangneigung: bis 30 %; Höhe Aufwuchs: 1,0 m-3,0 m Verwerten/Abtransport von Gehölzteilen; Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum ausgewiesenen Lagerplatz; Schnittgut verladen und Abtransport Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser	630	m ²
3.2	Teilfläche 2 (TF 2): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von 28Stck.Kiefern, 5. Stck. Eichen , Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: 0 %; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-10,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutesgutes Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser	1440	m ²
3.3	Teilfläche 3 (TF 3): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von 13 Stck.Kiefern , Sträuchern und Kiefernverjüngung, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: bis 10 %; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-10,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutesgutes Einsetzbare Technik: Freischneider mit Dickichtmesser, Doppelmessermähbalken	580	m ²

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Stettiner Berge"

LV-Datum: 23.11.2021

Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
3.4	<p>Teilfläche 4 (TF 4): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von 4 Stck.Kiefern, 2. Stck. Eichen, 4 Stck. Fichten, Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: 0%; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-15,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutesgutes</p> <p>Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser</p>	2185	m ²
3.5	<p>Teilfläche 5 (TF 5): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von 7 Stck.Kiefern, Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: 20 %; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-10,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutesgutes</p> <p>Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser</p>	150	m ²
3.6	<p>Teilfläche 6 (TF 6): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von 2 Stck.Kiefern, Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: 0 %; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-8,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutesgutes</p> <p>Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser</p>	270	m ²

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Stettiner Berge"

LV-Datum: 23.11.2021

Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
3.7	Teilfläche 7 (TF 7): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von 7 Stck. Kiefern, 1 Stck. Fichte , Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: bis 40%; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-10,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutes Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser	3340	m ²
3.8	Teilfläche 8 (TF 8): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: bis 40 %; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-4,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutes Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser	560	m ²
3.9	Teilfläche 9 (TF 9): Motormanuelles/teilmechanisiertes Abschneiden von Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: bis 30 %; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-5,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutes Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser	1770	m ²

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Stettiner Berge"

LV-Datum: 23.11.2021

Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
3.10	Teilfläche 10 (TF 10): Motormanuelles/ teilmechanisiertes Abschneiden von 20 Stck. Kiefern , Sträuchern und sonstigem Aufwuchs, Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm); Mahd der übrigen Bodenvegetation auf der gesamten Fläche, Schnitthöhe: bodennah (max. 5-10cm); Hangneigung: bis 30 %; Höhe Gehölzaufwuchs: 2,0 m-10,0 m; sämtlich anfallendes Fäll- und Schnittgut harken bzw. per Hand zusammensammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum Lagerplatz; Verwerten/Abtransport des gesamten anfallenden Fäll- und Schnittgutes Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Dickichtmesser	1650	m ²
Zwischensumme Pos. 3: Entbuschung Trockenrasen incl. Fäll- und Schnittgut aufnehmen und Entsorgung				

Zusammenfassung			
1 Baustelleneinrichtung	EUR	
2 Mahd Trockenrasen incl. Mähgut aufnehmen und Entsorgung	EUR	
3 Entbuschung Trockenrasen incl. Fäll- und Schnittgut aufnehmen und Entsorgung	EUR	
Summe Angebot netto	EUR	
...% MwSt.	EUR	
Summe Angebot brutto	EUR	

(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Ort, Datum)