

Angebote sind schriftlich zu richten an:

Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
z. Hd. Jan Noack
Hoher Steinweg 5-6
16278 Angermünde

Das Angebot ist mit Ihrem Namen (Firma), Anschrift sowie den Kontaktdaten zu versehen. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kann das Angebot schriftlich zurückgezogen werden. Danach sind Sie bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an Ihr Angebot gebunden.

Name und Anschrift des Bieters:

Telefon: _____

E-Mail: _____

Preisangebot

für motormanuelle Entbuschung im FFH-Gebiet „Müllerberge“

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An das Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Es werden als verbindlich anerkannt:

☐ alle mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebotes beigefügten Anlagen.

Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.

☐ Ich/Wir beabsichtigen

☐ keine ☐ die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen. (Für die Unterauftragnehmer werden auf Verlangen die Nachweise vorgelegt.)

Firma	Adresse	Leistung

☐ Ich/Wir werden folgende Maschinen einsetzen:

Herstellerfirma	Typ	Anzahl

Ort

Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

1. Beschreibung

1.1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

Ziel der Maßnahme:

Die Maßnahmenflächen liegen innerhalb des Naturschutz – und FFH-Gebietes „Müllerberge“. Die Maßnahme dienen der Erhaltung und Wiederherstellung von wertvollen Trockenrasen. Ziel der Maßnahme ist die ersteinrichtende Entbuschung von europarechtlich geschützten Trockenrasen. Die entbuschten Flächen sollen anschließend beweidet werden.

Leistungsbeschreibung:

Die Leistung ist in Dienstleistung gemäß der Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass bei allen Arbeitsschritten Boden und Bodenvegetation geschont werden. Die Maßnahmenflächen auf die Altgrasbestände und kleinere Büsche entfernt werden sollen, ist über einen langen Feldweg von der Gemeinde Blumenhagen OT Neue Mühle aus gut zugänglich (siehe Anlage 1). Eine konkrete Festlegung der Stellflächen/ Aufarbeitungsplätze wird in Abhängigkeit der Technik vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber getroffen.

Entbuschung: Die Gehölze sollen motormanuell entfernt werden. Der Schnitt erfolgt bodennah; die Höhe der verbleibenden Stubben soll 5 cm nicht überschreiten. Das Gelände ist mäßig bis stark geneigt (30-50 %), es ist mit Bodenunebenheiten zu rechnen. Es handelt sich überwiegend um Gebüsche auf Trockenrasen mit unterschiedlichen Gehölzarten (vor allem Dornensträucher wie Weißdorn und Wildrosen) und z.T. kleineren Bäumen in unterschiedlicher Höhe bzw. Brusthöhendurchmesser (BHD). Die **Maßnahmenfläche ist 6.520 m² groß** (siehe Anlage 2). Es können keine Angaben zu Erntemengen gemacht werden. Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Das Vorliefern/Rücken erfolgt mit bodenschonender Technik (z.B. mit Kleinmaschinen). Auch sonst ist bei der Ausführung auf eine bodenschonende Verfahrensweise zu achten. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) sind die Arbeiten zu unterbrechen. Die Befahrung der Ackerbrache zwecks Zuwegung ist mit dem Landwirtschaftsbetrieb abgesprochen. Für die Befahrung der Ackerbrache ist der Feldrand zu nutzen. **Das Schreddern auf der Maßnahmenfläche und auf angrenzenden Flächen ist untersagt und erfolgt ausschließlich auf den ausgewiesenen Schredderflächen. Weitere Schredderplätze sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Schredderplätze sind sorgfältig zu beräumen**

Der Einsatz von Forstmulcher- und fräsen ist untersagt!

Die Durchführung der Arbeiten und die Lagerung haben so zu erfolgen, dass eventueller Verkehr während der Ausführungszeit aufrechterhalten bleibt und Einrichtungen der Versorgungsträger freigehalten werden. Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung keine Verschmutzung oder Zerstörung der Umgebung (Äcker, Wald, Gehölzbestände u.ä.) durch Bau- und Betriebsstoffe und/oder andere Materialien eintritt. Abweichungen oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen und zur Klärung zu führen.

Die Arbeiten sind fachgerecht und sicher durchzuführen. Der Bieter verpflichtet sich, die Qualitäts- und Umweltstandards einzuhalten, wie sie in den Vorschriften des RAL-Gütezeichens der Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege enthalten sind. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Die zur

Ausführung vorgesehenen Unterauftragnehmer bzw. Kooperationspartner sind im Angebot zu benennen.

Dem AN obliegt die ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung von Unrat inkl. aller Gebühren. Es müssen keine Entsorgungsnachweise vorgelegt werden.

Der Ausführungstermin ist dem AG rechtzeitig (mind. 2 Tage vorher) anzuzeigen.

Sollte der Bieter der Auffassung sein, dass einzelne Leistungen unvollständig oder fehlerhaft beschrieben sind, so kann er in gesonderter Anlage zu seinem Angebot darauf hinzuweisen.

Zeitraum der Durchführung:

Die Ausführung der Leistung soll **vom 11.10.2022 bis spätestens 16.12.2022** erfolgen. Der genannte Zeitrahmen ist einzuhalten.

Bekannte oder vermutete Hindernisse:

Teilweise sind Hindernisse wie Lesesteinhaufen bzw. größere Feldsteine, Unrat, alter Gehölzschnitt vorhanden. Lesesteinhaufen sind gesetzlich geschützte Biotope und dürfen in ihrer Lage nicht verändert werden.

Lage der Maßnahme:

Die Fläche liegt im Landkreis Uckermark. Die Maßnahmenfläche ist im Lageplan (siehe Anlage 1) dargestellt.

Die Zuwegungen zum Standort ist vor Durchführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen. Unnötige Fahrspuren und Verdichtungen sind zu vermeiden.

Die Einheitspreise enthalten die fertige, fachgerechte Leistung mit allen erforderlichen Lieferungen und Arbeiten, einschließlich aller Transport-, Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Kosten für Aufbau, Aufräumen der Baustelle bzw. Lagerplätze sowie das Abfahren von Rest- und Arbeitsmaterial ist einzukalkulieren.

**Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse durch den Bieter vor Angebotsabgabe wird empfohlen!
Nachträgliche Forderungen infolge mangelnder Inaugenscheinnahme können nicht berücksichtigt werden.**

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 Projekt: INTERREG-Projekt INT162
 LV: Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Müllerberge" (LPV/INT162/092022)
 LV-Datum: 23.09.2022
 Bieter: _____

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	Baustelleneinrichtung (einrichten und räumen) Geräte, Materialien und sonstige Betriebsmittel, die für die fachgerechte Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Geräte und Betriebsmittel für die Ausführungszeit. Baustelle von allen Geräten und dergleichen beräumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand und unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.	1	pschl.
Zwischensumme Pos. 1: Baustelleneinrichtung				

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 Projekt: INTERREG-Projekt INT162
 LV: Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Müllerberge" (LPV/INT162/092022)
 LV-Datum: 23.09.2022
 Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
2	Entbuschung Trockenrasen incl. Fäll- und Schnittgut aufnehmen und Entsorgung				
2.1	Teilfläche 1 (TF 1): Motormanuelles Abschneiden von Starkkiefern , Sträuchern und sonstigem Aufwuchs; Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm) Hangneigung: bis 50 %; Achtung sehr steiler Hang! Höhe Aufwuchs: 2,0 m-8,0 m Verwerten/Abtransport von Gehölzteilen; Schnittgut harken bzw. per Hand zusammen sammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum ausgewiesenen Lagerplatz; Schnittgut verladen, Abtransport und Entsorgung Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Sägeblatt oder Dickichtmesser Keine Forstmulcher oder -fräsen!	4.200	m²
2.2	Teilfläche 2 (TF 2): Motormanuelles Abschneiden von Sträuchern, 1 Stck Starkkiefer und kleineren Bäumen Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm) Hangneigung: bis 10 % Höhe Aufwuchs: 2,0 m-8,0 m Verwerten/Abtransport von Gehölzteilen; Schnittgut harken bzw. per Hand zusammen sammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum ausgewiesenen Lagerplatz; Schnittgut verladen, Abtransport und Entsorgung Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Sägeblatt oder Dickichtmesser Keine Forstmulcher oder -fräsen!	900	m²
2.3	Teilfläche 3 (TF 3): Motormanuelles Abschneiden von Bäumen sowie Sträuchern bzw. Strauchverjüngung; Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm) Hangneigung: 0 % Höhe Aufwuchs: 2,0 m-6,0 m Verwerten/Abtransport von Gehölzteilen; Schnittgut harken bzw. per Hand zusammen sammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum ausgewiesenen Lagerplatz; Schnittgut verladen, Abtransport und Entsorgung Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Sägeblatt oder Dickichtmesser Keine Forstmulcher oder -fräsen!	870	m²

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
 Projekt: INTERREG-Projekt INT162
 LV: Entbuschung von Trockenrasen im FFH-Gebiet "Müllerberge" (LPV/INT162/092022)
 LV-Datum: 23.09.2022
 Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
2	Entbuschung Trockenrasen incl. Fäll- und Schnittgut aufnehmen und Entsorgung				
2.4	Teilfläche 4 (TF 4): Motormanuelles Abschneiden von Bäumen (teilweise Windwurf) sowie Sträuchern bzw. Strauchverjüngung; Schnitthöhe: bodennah (max. 5 cm) Hangneigung: 0 % Höhe Aufwuchs: 6,0 m-8,0 m Verwerten/Abtransport von Gehölzteilen; Schnittgut harken bzw. per Hand zusammen sammeln, am Arbeitsweg als Haufen aufschichten. Aufnahme der Haufen und Transport zum ausgewiesenen Lagerplatz; Schnittgut verladen, Abtransport und Entsorgung Einsetzbare Technik: Motorsäge, Freischneider mit Sägeblatt oder Dickichtmesser Keine Forstmulcher oder -fräsen!	550	m ²

Pos. 2: Entbuschung Trockenrasen incl. Fäll- und Schnittgut aufnehmen und Entsorgung
---	-------

Zusammenfassung		
1. Baustelleneinrichtung	EUR
2. Entbuschung Trockenrasen incl. Fäll- und Schnittgut aufnehmen und Entsorgung	EUR
Summe Angebot netto	EUR
...% MwSt.	EUR
Summe Angebot brutto	EUR

(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Ort, Datum)