

Ende der Zuschlagsfrist: 21.10.2022, 15:00 Uhr

Ende der Angebotsfrist: **20.10.2022, 15.00 Uhr**

Angebote sind schriftlich zu richten an:

Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
z. Hd. Jan Noack
Hoher Steinweg 5-6
16278 Angermünde

Das Angebot ist mit Ihrem Namen (Firma), Anschrift sowie den Kontaktdaten zu versehen. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kann das Angebot schriftlich zurückgezogen werden. Danach sind Sie bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an Ihr Angebot gebunden.

Name und Anschrift des Bieters:

Telefon: _____

E-Mail: _____

Preisangebot

für motormanuellen/ teilmechanisierte Entbuschung und Mahd in Neu Rosow / Landkreis Uckermark

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An das Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Es werden als verbindlich anerkannt:

alle mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebotes beigefügten Anlagen.

Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.

Ich/Wir beabsichtigen

keine die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen. (Für die Unterauftragnehmer werden auf Verlangen die Nachweise vorgelegt.)

Firma	Adresse	Leistung

Ich/Wir werden folgende Maschinen einsetzen:

Herstellerfirma	Typ	Anzahl

Ort

Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

1. Beschreibung

1.1 . Allgemeine Beschreibung der Leistung

Ziel der Maßnahme:

Die Maßnahmenfläche liegt entlang der deutsch-polnischen Staatsgrenze im Landkreis Uckermark und östlich der Gemeinde Neu Rosow (siehe Anlage 1). Die Maßnahme dient der Erhaltung und Wiederherstellung von wertvollen Trockenrasen. Ziel der Maßnahme ist die Entbuschung sowie die ersteinrichtende Mahd von europarechtlich geschützten Trockenrasen. Die entbuschten und gemähten Flächen sollen anschließend weiter beweidet werden. Für die Beweidung ist eine sorgfältige und möglichst vollständige Beräumung der Gehölzteile notwendig.

Leistungsbeschreibung:

Die Leistung ist in Dienstleistung gemäß der Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass bei allen Arbeitsschritten Boden und Bodenvegetation geschont werden. Die Maßnahmenfläche auf die Gebüsche und Einzelbäume sowie Altgrasbestände motormanuell entfernt werden sollen, ist über einen Feldweg sowie einer kurzen Überfahrt über eine Ackerbrache gut zugänglich. Eine konkrete Festlegung der Stellflächen/ Aufarbeitungsplätze wird in Abhängigkeit der Technik vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber getroffen.

Entbuschung: Die Entfernung der Gehölze erfolgt motormanuell. Der Schnitt erfolgt möglichst bodennah; die Höhe der verbleibenden Stubben soll 5 cm nicht überschreiten. Das Gelände ist eben bis stark geneigt (30-40%). Es ist mit Bodenunebenheiten zu rechnen. Bei den zu entfernenden Gehölzen handelt es sich um ältere Pappeln sowie überwiegend um einjährige Verjüngung von Pappeln. Ausgewählte Sträucher und Bäume, die gesondert gekennzeichnet sind (neon-grüne Markierung), bleiben stehen. Die entbuschten Flächen sind sorgfältig von Stark- und Schwachholz sowie Kronen- und Astteilen zu beräumen. Es können keine Angaben zu Erntemengen gemacht werden. Die Bodenvegetation wie überjähriges Gras ist vollständig abzumähen und ebenfalls sorgfältig zu beräumen. Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Das Vorliefern/Rücken erfolgt mit bodenschonender Technik (z.B. mit Kleinmaschinen). Auch sonst ist bei der Ausführung auf eine bodenschonende Verfahrensweise zu achten. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) sind die Arbeiten zu unterbrechen. Für das Schreddern von Stark- und Schwachholz, Ästen und Zweigen sind ausschließlich die dafür vorgesehenen Schredderplätze (siehe Anlage 2) zu nutzen.

Das Schreddern auf der Maßnahmenfläche und auf angrenzenden Flächen ist untersagt und erfolgt ausschließlich auf den ausgewiesenen Schredderflächen. Weitere Schredderplätze sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Schredderplätze sind sorgfältig zu beräumen.

Der Einsatz von Forstmulcher- und fräsen ist untersagt!

Die **Maßnahmenflächen** (siehe Anlage 2) **sind insgesamt ist 4.500 m² groß.**

Mahd: Mahd erfolgt motormanuell (Motorsense mit Dickichtmesser) oder maschinell mit einem Mähbalken. Das Mahdgut wird sorgfältig aufgenommen und entsorgt. **Mulcher oder Rotationsmäher aller Art (außer Motorsense mit Dickichtmesser) dürfen nicht eingesetzt werden!** Der überwiegende Altgrasbestand ist ca. bis 50 cm hoch. Z.T. gibt es Stockausschlag von abgeschnittenen Bäumen und Sträuchern bis 120 cm hoch, der ebenfalls abzuschneiden ist. Die Mahdflächen werden jährlich beweidet (letzte Beweidung September 2022). Das Relief der Flächen ist eben (MHD TF 1 und 2) bis sehr steil

(MHD TF 3). **Sämtliche Arbeiten sind unbedingt bodenschonend auszuführen. Die Flächen dürfen nicht mit schweren Maschinen befahren werden (Eigengewicht max. 1000 kg).** Großflächige Bodenverwundungen sind zu vermeiden. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) oder Rutschgefahr sind die Arbeiten zu unterbrechen.

Die zwei **Maßnahmenflächen sind insgesamt 8.200 m² groß** (siehe Anlage 2).

Die Durchführung der Arbeiten und die Lagerung haben so zu erfolgen, dass eventueller Verkehr während der Ausführungszeit aufrechterhalten bleibt und Einrichtungen der Versorgungsträger freigehalten werden. Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung keine Verschmutzung oder Zerstörung der Umgebung (Äcker, Wald, Gehölzbestände u.ä.) durch Bau- und Betriebsstoffe und/oder andere Materialien eintritt. Abweichungen oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen und zur Klärung zu führen.

Die Arbeiten sind fachgerecht und sicher durchzuführen. Der Bieter verpflichtet sich, die Qualitäts- und Umweltstandards einzuhalten, wie sie in den Vorschriften des RAL-Gütezeichens der Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege enthalten sind. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Die zur Ausführung vorgesehenen Unterauftragnehmer bzw. Kooperationspartner sind im Angebot zu benennen.

Dem AN obliegt die ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung von Unrat inkl. aller Gebühren. Es müssen keine Entsorgungsnachweise vorgelegt werden.

Der Ausführungstermin ist dem AG rechtzeitig (mind. 2 Tage vorher) anzuzeigen.

Sollte der Bieter der Auffassung sein, dass einzelne Leistungen unvollständig oder fehlerhaft beschrieben sind, so kann er in gesonderter Anlage zu seinem Angebot darauf hinzuweisen.

Zeitraum der Durchführung:

Die Ausführung der Entbuschungs- und Fällarbeiten sowie der Mahd soll **24.10.2022 bis spätestens 16.12.2022** erfolgen. Der genannte Zeitrahmen ist einzuhalten.

Bekannte oder vermutete Hindernisse:

Teilweise sind Hindernisse wie größere Feldsteine, Unrat und alter Gehölzschnitt vorhanden. Lesesteinhaufen sind gesetzlich geschützte Biotope und dürfen in ihrer Lage nicht verändert werden.

Lage der Maßnahme:

Die Fläche liegt im Landkreis Uckermark, westlich der deutsch-polnischen Staatsgrenze und östlich der Gemeinde Neu Rosow. Die Maßnahmenfläche ist im Lageplan (siehe Anlage 1) dargestellt.

Die Zuwegungen zum Standort ist vor Durchführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Unnötige Fahrspuren und Verdichtungen sind zu vermeiden.

Die Einheitspreise enthalten die fertige, fachgerechte Leistung mit allen erforderlichen Lieferungen und Arbeiten, einschließlich aller Transport-, Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Kosten für Aufbau, Aufräumen der Baustelle bzw. Lagerplätze sowie das Abfahren von Rest- und Arbeitsmaterial ist einzukalkulieren.

Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse durch den Bieter vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen. Nachträgliche Forderungen infolge mangelnder Inaugenscheinnahme können nicht berücksichtigt werden.

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen in Neu Rosow

LV-Datum: 06.10.2022

Bieter:

.....

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
0	Baustelleneinrichtung				
0.1	Baustelleneinrichtung (einrichten und räumen) Geräte, Materialien und sonstige Betriebsmittel, die für die fachgerechte Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Geräte und Betriebsmittel für die Ausführungszeit. Baustelle von allen Geräten und dergleichen beräumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand und unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.	1	pschl.
Zwischensumme Pos. 1: Baustelleneinrichtung				
1	Mahd von Trockenrasen mit Entfernung von Stockausschlägen, incl. Aufnahme, Abtransport und Entsorgung				
1.1	<p>Teilfläche 1.1 (TF 1.1)</p> <p>Mahd von Altgras bzw. tlw. Brombeere,</p> <p>Schnitthöhe: 5 -10 cm Hangneigung: bis 0 %; Höhe Aufwuchs: bis 50 cm</p> <p>Einsetzbare Technik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doppelmessermähwerk (Motormäher oder Traktor) - Freischneider mit Dickichtmesser <p>die sorgfältige Mahdgutberäumung erfolgt unmittelbar nach der Mahd, aber spätestens nach 1-2 Tagen, Mahdgut verladen, Abtransport und Entsorgung</p> <p>Entfernung von Stockausschlägen;</p> <p>Schnitthöhe: 5 cm Hangneigung: bis 0 %; Höhe: bis 1,2 m</p> <p>Einsetzbare Technik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorsäge - Freischneider mit Sägeblatt/Dickichtmesser <p>Sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Gehölzteilen; Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Fällgutes</p>	6.400	m ²

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen in Neu Rosow

LV-Datum: 06.10.2022

Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1.2	<p>Teilfläche 1.2 (TF 1.2) Mahd von Altgras Schnitthöhe: 5 -10 cm Hangneigung: bis 0 %; Höhe Aufwuchs: bis 50 cm Einsetzbare Technik: - Doppelmessermähwerk (Motormäher oder Traktor) - Freischneider mit Dickichtmesser die sorgfältige Mahdgutberäumung erfolgt unmittelbar nach der Mahd, aber spätestens nach 1-2 Tagen, Mahdgtut verladen, Abtransport und Entsorgung Entfernung von Stockausschlägen; Schnitthöhe: 5 cm Hangneigung: bis 0 %; Höhe: bis 1,2 m Einsetzbare Technik: - Motorsäge - Freischneider mit Sägeblatt/Dickichtmesser Sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Gehölzteilen; Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Fällgutes</p>	1.300	m ²
1.3	<p>Teilfläche 1.3 (TF 1.3) Mahd von Altgras Schnitthöhe: 5 -10 cm Hangneigung: bis 40 %; Höhe Aufwuchs: bis 50 cm Einsetzbare Technik: - Doppelmessermähwerk (Motormäher oder Traktor) - Freischneider mit Dickichtmesser die sorgfältige Mahdgutberäumung erfolgt unmittelbar nach der Mahd, aber spätestens nach 1-2 Tagen, Mahdgtut verladen, Abtransport und Entsorgung Entfernung von Stockausschlägen; Schnitthöhe: 5 cm Hangneigung: bis 0 %; Höhe: bis 1,2 m Einsetzbare Technik: - Motorsäge - Freischneider mit Sägeblatt/Dickichtmesser Sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Gehölzteilen; Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Fällgutes</p>	500	m ²
Zwischensumme Pos. 1: Mahd von Trockenrasen mit Entfernung Stockausschläge, incl. Aufnahme, Abtransport und Entsorgung				

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen in Neu Rosow

LV-Datum: 06.10.2022

Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
2	Entbuschung Trockenrasen mit Mahd der Bodenvegetation; incl. Aufnahme, Abtransport und Entsorgung				
2.1	<p>Teilfläche 2.1 (TF 2.1) Motormanuelles Abschneiden einjähriger Pappelverjüngung sowie sonstige Stockausschläge und überständige Gräser mit Freischneider auf der gesamten Fläche abmähen, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Schnitt- und Mähgut: Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Fäll- und Mähgutes, Einsetzbare Technik: - Motorsäge - Freischneider mit Sägeblatt oder mit Dickichtmesser Hangneigung: bis 20% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): 50 % Höhe Verjüngung: bis 1,4 m Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schredderplatz: max. 150 m</p>	2.200	m ²
2.2	<p>Teilfläche 2.2 (TF 2.2) Motormanuelles Abschneiden einjähriger Pappelverjüngung sowie sonstige Stockausschläge und überständige Gräser mit Freischneider auf der gesamten Fläche abmähen, sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Schnitt- und Mähgut: Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Fäll- und Mähgutes, Einsetzbare Technik: - Motorsäge - Freischneider mit Sägeblatt oder mit Dickichtmesser Hangneigung: bis 50% Gehölzbestandene Fläche (Deckung): 50 % Höhe Verjüngung: bis 1,4 m Fremdkörpergefahr: hoch Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände Entfernung zum Schredderplatz: max. 30 m</p>	2.000	m ²

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Mahd und Entbuschung von Trockenrasen in Neu Rosow

LV-Datum: 06.10.2022

Bieter:

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
2.3	<p>Teilfläche 2.3 (TF 2.3)</p> <p>Motormanuelles Abschneiden von Pappeln, sonstige Stockausschläge und überständige Gräser mit Freischneider auf der gesamten Fläche abmähen,</p> <p>Einsetzbare Technik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorsäge - Freischneider mit Sägeblatt oder mit Dickichtmesser <p>sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk, Kronenteile, Starkholz.und Mähgut: Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Fäll- und Mähgutes,</p> <p>Hangneigung: bis 40%</p> <p>Gehölzbestandene Fläche (Deckung): 80 %</p> <p>Höhe Pappeln: 6 m – 12 m</p> <p>Fremdkörpergefahr: mittel</p> <p>Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben</p> <p>sonstige Erschwernis: unwegsames Gelände</p> <p>Entfernung zum Schredderplatz: max. 100 m</p>	300	m ²
Zwischensumme Pos. 2: Entbuschung Trockenrasen mit Mahd der Bodenvegetation; incl. Aufnahme, Abtransport und Entsorgung				

Zusammenfassung Pos.					
0	Baustelleneinrichtung			EUR
1	Mahd von Trockenrasen mit Entfernung von Stockausschlägen			EUR
3	Entbuschung Trockenrasen mit Mahd der Bodenvegetation			EUR
Summe Angebot netto					EUR
..... % MwSt.					EUR
Summe Angebot brutto					EUR

(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Ort, Datum)